



- wymiary podano w centymetrach
- projekt rozpatrywać łącznie z proj. branżowymi
- więzary dachowe prefabrykowane według projektu wykonawczego
- rozmieszczenie więzarów może ulec zmianom według producenta więzarów na podstawie obliczeń statycznych,
- murłaty mocowane do nadproży – wieńców opuszczonych na kotwy fąkowe M16 układanych w rozstawie co 1,2m
- elementy drewniane należy oddzielić od drewnianych za pomocą przekładki z folii PE układanej podwójnie z zakładem
- szczegół więzarów dachowych według producenta więzarów dachowych

<p>Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "ABAKUS" Stasin 1, 21-030 Motycz tel. 883 788 680, e-mail: wojtek.switek@gmail.com</p>		
<p>inwestor: Gmina Siedliszcze, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze</p>		
<p>Inwestycja, lokalizacja: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze dz. nr ewid. dz. 114, 115, 116, m. Siedliszcze gm. Siedliszcze [obręb: 060311_4.0036]</p>		
<p>projektował: mgr inż.</p>	<p>Michał Kotuła LUB/BO/0093/19</p>	<p>Data: 12.2020</p>
<p>projektował: mgr inż.</p>		<p>Łukasz Kiełbus LUB/0083/PWOK/14</p>
<p>Data: 12.2020</p>		<p>Podpis:</p>
<p>NAZWA RYSUNKU:</p>		<p>SKALA: 1:100</p>
<p>WIĘŻBA DACHOWA RZUT PODDASZA</p>		<p>NR RYS.: K - 5</p>