



## LEGENDA:

- ściany konstrukcyjne z bloczków gazobetonu odm. 600 na zprawie cem-wap
- murlata 45x145 mm
- więźba dachowa - więzary, stężenia wymiany
- istniejące kominy wentylacyjne
- konstrukcja poza zakresem opracowania

## UWAGI:

- wymiary podano w centymetrach
- projekt rozpatrywać łącznie z proj. branżowymi
- więzary dachowe prefabrykowane według projektu wykonawczego producenta więźby
- rozmieszczenie wiązarów może ulec zmianom według producenta wiązarów na podstawie obliczeń statycznych,
- murlaty mocowane do nadproży - wieńców opuszczonych na kotwy fajkowe M16 układanych w rozstawie co 1,2m
- elementy drewniane należy oddzielić od drewnianych za pomocą przekładki z foli PE układanej podwójnie z zakładem
- szczególnie wiązarów dachowych według producenta wiązarów dachowych
- podczas montażu więzary należy zabezpieczyć w polaci dachu deskami montażowymi nabitymi na więzary pod kątem 45° w stosunku do kierunku wiązarów; podczas wykonania deskowania należy je zdjąć
- przed rozpoczęciem montażu należy wszystkie wymiary zweryfikować na budowie, w przypadku stwierdzenia znacznych rozbieżności fakt ten należy zgłosić projektantowi konstrukcji

		<b>K&amp;S Konstrukcje Grzegorz Kocot</b> <b>Dominów ul. Rynek 6/21, 20-388 Lublin</b> <b>tel: 609-045-079, email: kskonstrukcje@o2.pl</b>	
PROJEKT WYKONAWCZY			
Inwestor: Gmina Siedliszcze, ul. Szpitalna 15a, 22–130 Siedliszcze			
Inwestycja, lokalizacja: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze – zm. pozwolenia na budowę ul. Szpitalna 15a, 22–130 Siedliszcze dz. nr ewid. dz. 114, 115, 116, m. Siedliszcze gm. Siedliszcze [obręb: 060311_4.0036]			
projektował: mgr inż. Grzegorz Kocot upr. bud. LUB/0096/PB Kb/19		Data: 04.03.2022	Podpis:
sprawdził: mgr inż. Aleksander Kłębokowski bud. LUB/0132/PWB Kb/16		Data: 04.03.2022	Podpis:
NAZWA RYSUNKU:			SKALA: 1:100
RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ			NR RYS.: K – 2