
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

NAZWA INWESTYCJI : "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Siedliszczu"
ADRES INWESTYCJI : teren Gminy Siedliszcze
INWESTOR : Urząd Gminy w Siedliszczu
ADRES INWESTORA : Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze
WYKONAWCA PRZEDMIARU: Wojciech Lubera CONSULTING/MEDIATION
ADRES WYKONAWCY : ul. Konstruktorska 9/131, 02-673 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Lubera
DATA OPRACOWANIA : 26.08.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.08.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
"Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedliszcze"					
1		Modernizacja oświetlenia ulicznego			
1	KNNR 9	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
d.1	1005-03	492	kpl.	492,000	
				RAZEM	492,000
2	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa parkowa	szt.		
d.1	1004-02	107	szt.	107	
				RAZEM	107
3	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa drogowa	szt.		
d.1	1004-02	385	szt.	385	
				RAZEM	385
4	KNNR 5-14	Montaż sterowników oprawy oświetleniowej	kpl.		
d.1	0509-01	poz.1	kpl.	492,000	
				RAZEM	492,000
5	KNNR 5-14	Montaż stacji bazowej systemu sterowania	kpl.		
d.1	0509-01	4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
6	kalk. własna	Utylizacja opraw	kpl.		
d.1		poz.1		492,000	
				RAZEM	492,000
7	kalk. własna	Dostosowanie układów sterujących do opraw w technologii LED	pomiar		
d.1		29	pomiar	29,000	
				RAZEM	29,000
2		Roboty towarzyszące do odbioru			
8	kalk. własna	Zajęcie pasa drogowego (1x droga wojewódzka + drogi powiatowe)	pomiar		
d.2			pomiar	8,00	
				RAZEM	2,000
9	kalk. własna	Dokumentacja powykonawcza	kpl.		
d.2		1		1,000	
				RAZEM	1,000