
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa infrastruktury rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu parku na dz. nr 712 w Siedliszczu
ADRES INWESTYCJI : msc. Siedliszcze, gmina Siedliszcze, działki nr ewid. gruntu 482, 710, 712, obręb 060311_4.0036
Siedliszcze
INWESTOR : STOWARZYSZENIE SIEDLISKIE TOWARZYSTWO REGIONALNE
ADRES INWESTORA : 22-130 Siedliszcze, ul. Aleksandra Białasza 10
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bożena Kończyńska
DATA OPRACOWANIA : 15 maja 2025r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15 maja 2025r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROZBIÓRKA UTWARDZENIA ALEJKI PARKOWEJ			
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - rozbiórka utwardzenia alejki parkowej	m ²		
d.1	0807-03				
	analogia				
		172.00	m ²	172.00	
				RAZEM	172.00
2	KNNR 6	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0806-07				
		140.00	m	140.00	
				RAZEM	140.00
2		UTWARDZENIE WJAZDU, DROGI DOJAZDOWEJ			
2.1		Prace przygotowawcze			
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2.	0103-04				
1					
		69.00	m ²	69.00	
				RAZEM	69.00
4	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie utwardzeń	ha		
d.2.	0121-02				
1	analogia				
		0.006	ha	0.006	
				RAZEM	0.01
2.2		Roboty ziemne			
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2.	0206-05				
2		69.00*0.56	m ³	38.64	
				RAZEM	38.64
6	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2.	0401-06				
2		50.40	m	50.40	
				RAZEM	50.40
2.3		Podbudowa			
7	KNNR 6	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m ² , warstwa gr.10 cm - stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,50MPa - wykonana w wytwórni	m ²		
d.2.	0111-01				
3		69.00	m ²	69.00	
				RAZEM	69.00
8	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 mm, stabilizowanego mechanicznie	m ²		
d.2.	0113-01				
3		69.00	m ²	69.00	
				RAZEM	69.00
9	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie	m ²		
d.2.	0113-02				
3		69.00	m ²	69.00	
				RAZEM	69.00
2.4		Krawężniki			
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława z betonu C12/15	m ³		
d.2.	0402-04				
4		4.20	m ³	4.20	
				RAZEM	4.20
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2.	0403-03				
4		35.40	m	35.40	
				RAZEM	35.40
12	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik leżący	m		
d.2.	0403-05				
4	analogia	15.00	m	15.00	
				RAZEM	15.00
13	KNR 2-31	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m		
d.2.	0403-07				
4		8.00*2	m	16.00	
				RAZEM	16.00
2.5		Nawierzchnia			
14	KNNR 6	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.2.	0502-03				
5					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		69.00	m ²	69.00	
				RAZEM	69.00
3		UTWARDZENIE ALEJKI, CIĄGÓW PIESZYCH			
3.1		Prace przygotowawcze			
15	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie utwardzeń	ha		
d.3.	0121-02				
1	analogia				
		0.060	ha	0.06	
				RAZEM	0.06
3.2		Roboty ziemne			
16	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.3.	0206-05	577.30*0.34	m ³	196.28	
2					
				RAZEM	196.28
17	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.3.	0401-06		m	361.00	
2		361.00			
				RAZEM	361.00
3.3		Podbudowa			
18	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.3.	0103-04		m ²	577.30	
3		577.30			
				RAZEM	577.30
19	KNNR 6	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m ² , warstwa gr.10 cm - stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,50MPa - wykonana w wytwórni	m ²		
d.3.	0111-01		m ²	577.30	
3		577.30			
				RAZEM	577.30
20	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie	m ²		
d.3.	0113-06		m ²	577.30	
3		577.30			
				RAZEM	577.30
3.4		Nawierzchnia			
21	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka w kolorze czerwonym	m ²		
d.3.	0502-02		m ²	577.30	
4		577.30			
				RAZEM	577.30
22	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod obrzeże z betonu C12/15	m ³		
d.3.	0402-04		m ³	8.22	
4	analogia	8.22			
				RAZEM	8.22
23	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - obrzeża w kolorze grafitowym ustawione na podsypce cement. - piaskowej i ławie z oporem z betonu C12/15	m		
d.3.	0404-01		m	442.00	
4	analogia	442.00			
				RAZEM	442.00
4		NASIANIE I PLANTOWANIE TERENU			
4.1		roboty wykonczeniowe			
24	KNR 19-01	Plantowanie terenu w gruncie kat. VI	m ²		
d.4.	0107-06		m ²	250.00	
1		250.00			
				RAZEM	250.00
25	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV bez nawożenia	m ²		
d.4.	0401-03		m ²	250.00	
1		250.00			
				RAZEM	250.00
5		TRANSPORT I UTYLIZACJA			
26	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - wraz z utylizacją	m ³		
d.5	0108-11	12.00	m ³	12.00	
				RAZEM	12.00
27	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km - łączna odległość 15 km wywiezienie materiałów z odzysku na miejsce uzgodnione z Inwestorem	m ³		
d.5	0108-12	Krotność = 3	m ³	12.00	
		12.00			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	12.00
6		INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA			
28 KNNR 1 d.6 0111-01 analogia		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej	kpl		
		1.00	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00